

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Custo Unit. c/ BDI	Custo Total c/ BDI
<b>REFORMA E REVITALIZAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARANAÍBA-MS</b>						
<b>1.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					
1.1	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	R\$ 3.701,49	R\$ 4.523,96	R\$ 13.436,12
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	R\$ 20.868,73	R\$ 25.505,76	R\$ 75.752,10
1.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	R\$ 4.585,60	R\$ 5.604,52	R\$ 15.823,21
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 105.011,43</b>
<b>2.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA	M2	4,00	R\$ 532,20	R\$ 650,45	R\$ 2.300,00
2.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7449,51	R\$ 2,81	R\$ 3,43	R\$ 24.822,00
2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5259,39	R\$ 18,55	R\$ 22,67	118.256,23
2.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M <sup>3</sup> / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	381,27	R\$ 8,31	R\$ 10,15	R\$ 3.785,23
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9150,41	R\$ 1,84	R\$ 2,24	19.586,22
2.6	LOCAÇÃO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS)	UN	3,00	R\$ 280,00	R\$ 342,21	R\$ 985,65
2.7	SINAPI - 93212 - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE	M2	3,00	R\$ 1.039,58	R\$ 1.270,57	R\$ 3.758,32
2.8	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	1,00	R\$ 648,43	R\$ 792,51	R\$ 785,32
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 36.436,52</b>
<b>3.0</b>	<b>PISOS E PAVIMENTAÇÕES</b>					
3.1	PISO DE CONCRETO FCK=20 MPA, VIBRADO EM OBRA, CONTROLE B, ESPESSURA 7CM, ARMADO, ACABAMENTO POLIDO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE, JUNTA SERRADA	M2	5259,39	R\$ 106,17	R\$ 129,76	678.525,32
3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	4944,82	R\$ 63,79	R\$ 77,96	R\$ 382.565,85
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 382.565,85</b>
<b>4.0</b>	<b>ESQUADRIAS</b>					
4.1	REFORMA DE PORTÃO METÁLICO TIPO GRADIL, TROCA DAS PARTES DANIFICADAS	M2	50,00	R\$ 39,71	R\$ 48,53	R\$ 2.325,00
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 2.325,00</b>
<b>5.0</b>	<b>PINTURA</b>					
5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	50633,83	R\$ 13,50	R\$ 16,49	R\$ 832.568,23
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5350,80	R\$ 15,18	R\$ 18,55	R\$ 98.100,23
5.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	1091,34	R\$ 40,17	R\$ 49,09	R\$ 54.586,32
5.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1459,00	R\$ 16,64	R\$ 20,33	R\$ 28.656,32
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 1.013.911,10</b>
<b>6.0</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, HIDROSSANITÁRIAS E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>					
6.1	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7449,51	R\$ 21,88	R\$ 26,74	R\$ 198.198,52
6.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7449,51	R\$ 66,00	R\$ 80,66	R\$ 600.000,00
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 798.198,52</b>
<b>7.0</b>	<b>INSTALAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA</b>					
7.1	INSTALAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, MÍNIMO 694 kWp, MÓDULOS SOLARES DE NO MÍNIMO 550W, ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO E ALUMÍNIO, COM SISTEMA DE MONITORAMENTO WIRELESS, GARANTIA DOS MÓDULOS SOLARES E INVERSOR DE NO MÍNIMO 15 ANOS, EQUIPAMENTOS CONTENDO SELO "A" DE EFICIÊNCIA DO ILMETRO E CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BDI DIFERENCIADO 15,27%)	UN	1,00	R\$ 2.918.143,33	R\$ 3.363.743,81	R\$ 3.256.859,32
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 3.256.859,32</b>
<b>8.0</b>	<b>COBERTURA</b>					
8.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	7449,51	R\$ 51,67	R\$ 63,15	R\$ 470.000,00
8.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	7449,51	R\$ 281,86	R\$ 344,48	R\$ 2.521.253,00
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 2.991.253,00</b>
<b>9.0</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					
9.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	7449,51	R\$ 1,66	R\$ 2,02	R\$ 15.000,00
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.601.560,74</b>

**ROMESIL EMPREENDIMENTOS LTDA**

**CNPJ: 11.376.446/0001-31**

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Custo Unit. c/ BDI	Custo Total c/ BDI
<b>REFORMA E REVITALIZAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARANAÍBA-MS</b>						
<b>1.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					
1.1	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	R\$ 3.701,49	R\$ 4.523,96	R\$ 13.436,12
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	R\$ 20.868,73	R\$ 25.505,76	R\$ 75.752,10
1.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	R\$ 4.585,60	R\$ 5.604,52	R\$ 15.823,21
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 105.011,43</b>
<b>2.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA	M2	4,00	R\$ 532,20	R\$ 650,45	R\$ 2.300,00
2.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7449,51	R\$ 2,81	R\$ 3,43	R\$ 24.822,00
2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5259,39	R\$ 18,55	R\$ 22,67	118.256,23
2.4	CARGA, MANOBRÁ E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	381,27	R\$ 8,31	R\$ 10,15	R\$ 3.785,23
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9150,41	R\$ 1,84	R\$ 2,24	19.586,22
2.6	LOCAÇÃO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS)	UN	3,00	R\$ 280,00	R\$ 342,21	R\$ 985,65
2.7	SINAPI - 93212 - EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE	M2	3,00	R\$ 1.039,58	R\$ 1.270,57	R\$ 3.758,32
2.8	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	1,00	R\$ 648,43	R\$ 792,51	R\$ 785,32
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 36.436,52</b>
<b>3.0</b>	<b>PISOS E PAVIMENTAÇÕES</b>					
3.1	PISO DE CONCRETO FCK=20 MPA, VIBRADO EM OBRA, CONTROLE B, ESPESSURA 7CM, ARMADO, ACABAMENTO POLIDO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE, JUNTA SERRADA	M2	5259,39	R\$ 106,17	R\$ 129,76	678.525,32
3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	4944,82	R\$ 63,79	R\$ 77,96	R\$ 382.565,85
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 382.565,85</b>
<b>4.0</b>	<b>ESQUADRIAS</b>					
4.1	REFORMA DE PORTÃO METÁLICO TIPO GRADIL, TROCA DAS PARTES DANIFICADAS	M2	50,00	R\$ 39,71	R\$ 48,53	R\$ 2.325,00
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 2.325,00</b>
<b>5.0</b>	<b>PINTURA</b>					
5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	50633,83	R\$ 13,50	R\$ 16,49	R\$ 832.568,23
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5350,80	R\$ 15,18	R\$ 18,55	R\$ 98.100,23
5.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	1091,34	R\$ 40,17	R\$ 49,09	R\$ 54.586,32
5.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1459,00	R\$ 16,64	R\$ 20,33	R\$ 28.656,32
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 1.013.911,10</b>
<b>6.0</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, HIROSSANITÁRIAS E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>					
6.1	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7449,51	R\$ 21,88	R\$ 26,74	R\$ 198.198,52
6.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7449,51	R\$ 66,00	R\$ 80,66	R\$ 600.000,00
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 798.198,52</b>
<b>7.0</b>	<b>INSTALAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA</b>					
7.1	INSTALAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, MÍNIMO 694 kw, MÓDULOS SOLARES DE NO MÍNIMO 550W, ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO E ALUMÍNIO, COM SISTEMA DE MONITORAMENTO WIRELESS, GARANTIA DOS MÓDULOS SOLARES E INVERSOR DE NO MÍNIMO 15 ANOS, EQUIPAMENTOS CONTENDO SELO "A" DE EFICIÊNCIA DO IMETRO E CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BDI DIFERENCIADO 15,27%)	UN	1,00	R\$ 2.918.143,33	R\$ 3.363.743,81	R\$ 3.256.859,32
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 3.256.859,32</b>
<b>8.0</b>	<b>COBERTURA</b>					
8.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	7449,51	R\$ 51,67	R\$ 63,15	R\$ 470.000,00
8.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	7449,51	R\$ 281,86	R\$ 344,48	R\$ 2.521.253,00
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 2.991.253,00</b>
<b>9.0</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					
9.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	7449,51	R\$ 1,66	R\$ 2,02	R\$ 15.000,00
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.601.560,74</b>


## PLANILHA ORÇAMENTARIA- REFORMA DA SANTA CASA.

constroluzpba@constroluz.com.br <constroluzpba@constroluz.com.br>

Ter, 24/10/2023 15:33

Para:central.compraspba@hotmail.com <central.compraspba@hotmail.com>

Cc:gerenteadm@constroluz.com.br <gerenteadm@constroluz.com.br>

 2 anexos (295 KB)

REFORMA STA CASA - GP CONSTRUTORA.pdf; REFORMA STA CASA - ROMESIL.pdf;

Boa tarde,


Segue em anexo planilhas orçamentarias referente a reforma da Santa Casa.

Desde já agradecemos pela oportunidade e ficamos a disposição para maiores esclarecimentos das propostas.

Att.,

**Josiane Furtado de Oliveira**  
**Analista de Administrativo**  
**Depto de Engenharia**

**Constroluz Elétrica e Hidráulica**  
**Rua Coronel Carlos, nº 1330**  
**Centro – Paranaína/MS**  
Fone: (67) 3668-1107 / 3668-2215

 Descrição: Descrição: constroluz-assinatura

## RE: Orçamento

Santa Casa de Misericórdia Santa <central.compraspba@hotmail.com>

Sex, 20/10/2023 09:59

Para: Antonio Aldo <gerenteadm@constroluz.com.br>

Sim, mas não veio conforme solicitado no **Edital**, Pediram para solicitar ao senhor novamente.

**Obs: O Edital o senhor poderá acessar no portal da transparência(Editais) da Santa Casa, (www.santacasaparanaiba.com.br).**

Att.,

Ilma de J O Pereira - Coord. Compras.

SANTA CASA DE PARANAÍBA - MS - **CNPJ: 031638880001-71**

CEP: 79500-000 Tel. : (67) 3558 0101 / 3558 0160 - ramal 6226.

---

**De:** Antonio Aldo <gerenteadm@constroluz.com.br>

**Enviado:** sexta-feira, 20 de outubro de 2023 09:45

**Para:** Santa Casa de Misericórdia Santa <central.compraspba@hotmail.com>

**Assunto:** Re: Orçamento

Bom dia, foi encaminhado dia 13/10/23. Recebi na segunda feira a confirmação de envio

Enviado do meu iPhone

Em 20 de out. de 2023, à(s) 09:36, Santa Casa de Misericórdia Santa <central.compraspba@hotmail.com> escreveu:

Bom dia, Sr., Antonio!

Estamos aguardando a **Proposta e Documentação conforme o Edital** referente ao projeto do **convênio 33.152/2023**, prazo para recebimento 24/10/2023 até 10:00.

**Obs: As planilhas de orçamento deverão estar em nome da Empresa Participante.**

Att.,

Ilma de J O Pereira - Coord. Compras.

SANTA CASA DE PARANAÍBA - MS - **CNPJ: 031638880001-71**

CEP: 79500-000 Tel. : (67) 3558 0101 / 3558 0160 - ramal 6226.

---

**De:** Antonio Aldo <gerenteadm@constroluz.com.br>

**Enviado:** sexta-feira, 13 de outubro de 2023 09:16

**Para:** central.compraspba@hotmail.com <central.compraspba@hotmail.com>

**Assunto:** Orçamento

**RE: Orçamento**

central.compraspba@hotmail.com <central.compraspba@hotmail.com>

Sex, 20/10/2023 09:36

Para: Antonio Aldo <gerenteadm@constroluz.com.br>

Bom dia, Sr., Antonio!

Estamos aguardando a **Proposta e Documentação conforme o Edital** referente ao projeto do **convênio 33.152/2023**, prazo para recebimento 24/10/2023 até 10:00.

**Obs: As planilhas de orçamento deverão estar em nome da Empresa Participante.**

Att.,

**Ilma de J O Pereira - Coord. Compras.**

**SANTA CASA DE PARANAÍBA - MS - CNPJ: 031638880001-71**

**CEP: 79500-000 Tel. : (67) 3558 0101 / 3558 0160 - ramal 6226.**

---

**De:** Antonio Aldo <gerenteadm@constroluz.com.br>

**Enviado:** sexta-feira, 13 de outubro de 2023 09:16

**Para:** central.compraspba@hotmail.com <central.compraspba@hotmail.com>

**Assunto:** Orçamento

Bom dia, segue orçamento da reforma santa casa paranaiba.

Enviado do meu iPhone

**JEAN GLEIK**  
ARQUITETO E URBANISTA

**PLANILHA DE ORÇAMENTO**

Empreendimento: REFORMA E REVITALIZAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARANAÍBA-MS  
Endereço: AVENIDA DURVAL RODRIGUES LOPES, Nº 400 - BAIRRO IPE BRANCO  
Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Paranaíba - MS

Referência: SINAPI JUNHO/2022 E AGESUL JUNHO/2022  
BDI 22,22% E BDI 15,27% PARA O ITEM 7.1 - (ONERADA)


Item	CÓDIGO		Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Custo Unit. c/ BDI	Custo Total c/ BDI
			<b>REFORMA E REVITALIZAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARANAÍBA-MS</b>					
<b>1.0</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					
1.1	93564	COMPOSIÇÃO	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	R\$ 3.701,49	R\$ 4.523,96	R\$ 13.436,12
1.2	93567	COMPOSIÇÃO	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	R\$ 20.868,73	R\$ 25.505,76	R\$ 75.752,10
1.3	94295	COMPOSIÇÃO	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	R\$ 4.585,60	R\$ 5.604,52	R\$ 15.823,21
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 105.011,43</b>
<b>2.0</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
2.1	101000101	AGESUL	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA	M2	4,00	R\$ 532,20	R\$ 650,45	R\$ 2.300,00
2.2	97647	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7449,51	R\$ 2,81	R\$ 3,43	R\$ 24.822,00
2.3	97633	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5259,39	R\$ 18,55	R\$ 22,67	118,256,23
2.4	100973	COMPOSIÇÃO	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M <sup>3</sup> / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	381,27	R\$ 8,31	R\$ 10,15	R\$ 3.785,23
2.5	97918	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9150,41	R\$ 1,84	R\$ 2,24	19.586,22
2.6	201002161	AGESUL	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M3) (7 DIAS)	UN	3,00	R\$ 280,00	R\$ 342,21	R\$ 985,65
2.7	101000205	AGESUL	SINAPI - 93212 - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE	M2	3,00	R\$ 1.039,58	R\$ 1.270,57	R\$ 3.758,32
2.8	101000210	AGESUL	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	1,00	R\$ 648,43	R\$ 792,51	R\$ 785,32
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 36.436,52</b>
<b>3.0</b>			<b>PISOS E PAVIMENTAÇÕES</b>					
3.1	1701000146	AGESUL	PISO DE CONCRETO FCK=20 MPA, VIBRADO EM OBRA, CONTROLE B, ESPESSURA 7CM, ARMADO, ACABAMENTO POLIDO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE, JUNTA SERRADA	M2	5259,39	R\$ 106,17	R\$ 129,76	678,525,32
3.2	92396	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	4944,82	R\$ 63,79	R\$ 77,96	R\$ 382.565,85
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 382.565,85</b>
<b>4.0</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					
4.1		COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA	REFORMA DE PORTÃO METÁLICO TIPO GRADIL, TROCA DAS PARTES DANIFICADAS	M2	50,00	R\$ 39,71	R\$ 48,53	R\$ 2.325,00
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 2.325,00</b>
<b>5.0</b>			<b>PINTURA</b>					
5.1	88489	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	50633,83	R\$ 13,50	R\$ 16,49	R\$ 832.568,23
5.2	88488	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5350,80	R\$ 15,18	R\$ 18,55	R\$ 98.100,23
5.3	100759	COMPOSIÇÃO	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 P	M2	1091,34	R\$ 40,17	R\$ 49,09	R\$ 54.586,32
5.4	102491	COMPOSIÇÃO	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1459,00	R\$ 16,64	R\$ 20,33	R\$ 28.656,32
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 1.013.911,10</b>

## Orçamento

Antonio Aldo <gerenteadm@constroluz.com.br>

Sex, 13/10/2023 09:35

Para:central.compraspba@hotmail.com <central.compraspba@hotmail.com>

 1 anexos (8 MB)

REFORMA STA CASA - ONERADO.xls;

Bom dia, segue orçamento da reforma santa casa paranaiba.

Enviado do meu iPhone

**RE: Cotação para 14/10/2023 até 13:00 (Balizamento)/prévia**

Santa Casa de Misericórdia Santa <central.compraspba@hotmail.com>

Seg, 09/10/2023 09:19

Para: Constroluz Engenharia - (Antonio Aldo Mariano Filho) <gerenteadm@constroluz.com.br>

Bom dia, Sr., Antônio!

A sua visita Técnica está agendada para dia 10/10 as 08:00, com a Sra., Euricleia ( Diretora), no setor Administrativo.

Att.,

**Ilma de J O Pereira - Coord. Compras.**

SANTA CASA DE PARANAÍBA - MS - **CNPJ: 031638880001-71**

CEP: 79500-000 Tel. : (67) 3558 0101 / 3558 0160 - ramal 6226.

---

**De:** Constroluz Engenharia - (Antonio Aldo Mariano Filho) <gerenteadm@constroluz.com.br>

**Enviado:** sábado, 7 de outubro de 2023 09:17

**Para:** 'Santa Casa de Misericórdia Santa' <central.compraspba@hotmail.com>

**Assunto:** RES: Cotação para 14/10/2023 até 13:00 (Balizamento)/prévia

Bom dia! Qual dia podemos marcar a visita técnica referente as obras licitadas ?

Desde já agradeço!

---

**De:** Santa Casa de Misericórdia Santa [mailto:central.compraspba@hotmail.com]

**Enviada em:** quinta-feira, 5 de outubro de 2023 09:35

**Para:** gerenteadm@constroluz.com.br

**Assunto:** Cotação para 14/10/2023 até 13:00 (Balizamento)/prévia

Bom dia!

**O Edital de Cotação Prévia de Preço nº 01/2023** referente a reforma da Santa Casa Paranaíba-MS do **Convênio 33.152/2023**, foi publicado dia 04/10/2023 no Diário Oficial, Edição 3439.

**Obs.;** A data final para apresentar proposta será 03/11/2023 09:00 horas MS, conforme Edital (em anexo).

Att.,

**Ilma de J O Pereira - Coord. Compras.**

SANTA CASA DE PARANAÍBA - MS - **CNPJ: 031638880001-71**

CEP: 79500-000 Tel. : (67) 3558 0101 / 3558 0160 - ramal 6226.

---

**De:** Santa Casa de Misericórdia Santa <central.compraspba@hotmail.com>

**Enviado:** terça-feira, 3 de outubro de 2023 14:43