


Projetos - Perícias - Laudos - Avaliações

PLANILHA DE ORÇAMENTO									
Empreendimento: REFORMA E REVITALIZAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARANATIBA-MS									
Endereço: AVENIDA DORNAL RODRIGUES LOPES, Nº 400 - BAIRRO JFÉ BRANCO									
Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Paranatiba - MS									
Referência: SIMPLI JUNHO/2012 E AGESUL JUNHO/2012									
RDI 28.3495 e RDI 20928 PARA O ITEM 7.1 - (DESCONFERADA)									
Item	Código	Descrição das serviços do orçamento	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Unid. / BDI	Valor Total / BDI	Valor Total / IPI	Subtotal
1.0		REFORMA E REVITALIZAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARANATIBA-MS ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1	93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	R\$ 3.230,47	R\$ 4.145,98	R\$ 12.487,94		
1.2	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	R\$ 18.015,85	R\$ 23.121,54	R\$ 69.964,62		
1.3	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	R\$ 4.009,95	R\$ 5.137,91	R\$ 15.413,73		
2.0		SERVÇOS PRELIMINARES							
2.1	101000101	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADEQUADA	M2	4,00	R\$ 521,00	R\$ 668,65	R\$ 2.674,60		
2.2	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCEMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVETAMENTO AF_12/2017	M2	7449,51	R\$ 2,54	R\$ 3,25	R\$ 24.210,90		
2.3	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVETAMENTO, AF_12/2017	M2	5259,39	R\$ 16,79	R\$ 21,54	R\$ 113.287,26		
2.4	100979	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 Nº - CARGA COM PÊ CARREGADORES (CÁMARA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2010	M3	381,27	R\$ 6,14	R\$ 10,44	R\$ 3.980,45		
2.5	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 Nº- EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TKM). AF_07/2010	TKM	9350,41	R\$ 1,81	R\$ 2,32	R\$ 21.278,95		
2.6	201001161	LOCAÇÃO DE CÂMARA (4Mx17 DIAS)	UN	3,00	R\$ 280,00	R\$ 359,35	R\$ 1.078,05		
2.7	101000705	SINALET - 99212 - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTIERO DE OBRA EM OBRA DE	M2	3,00	R\$ 1.015,82	R\$ 1.303,70	R\$ 3.911,10		
2.8	101000210	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE 12,30 X 6,00M, ALT 2,50M, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SAUARIHO, ETC	MES	1,00	R\$ 648,43	R\$ 832,19	R\$ 832,19		
		TRANSP/CARGA/DESCARGA							
									R\$ 171.003,50

(Handwritten signature)

Eng. Aldo Vitor Meloado / CREA/SP: 506.367.111-8

E-mail: melado@meiados.com / Fone: (17) 99632-6407



Escritório: (17) 99632-6407

Facebook / email: melado.lliemaengenharia@gmail.com

Eng. Aldo Vitor Meledo / CREA/SP: 506.367.111-8
 E-mail: melado.lliemaengenharia@gmail.com / Fone: (17) 99632-6407


Item	Código	Descrição dos serviços do orçamento	Unid.	qtd.	custo unitário	custo unit. / 80%	custo total / 80%
3.0		PISOS E PAVIMENTAÇÕES					
3.1	1701000146	PISO DE CONCRETO FCK=20 MPa, VIRADO EM OBRA, CONTROLE B, ESPESURA 7CM, ARMADO, ACABAMENTO POLIDO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE, JUNTA SERIADA.	M2	5259,39	R\$ 103,60	R\$ 132,96	R\$ 699.288,49
3.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 30 CM, ESPESURA 6 CM, AF_12/2015	M2	4944,82	R\$ 69,33	R\$ 79,99	R\$ 395.596,15
4.0		ESQUADRIAS					
4.1	---	REFORMA DE PORTÃO METÁLICO TIPO GRADIL, TROCA DAS PARTES DANIFICADAS	M2	50,00	R\$ 36,50	R\$ 46,94	R\$ 2.342,00
5.0		PINTURA					
5.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	50633,83	R\$ 12,96	R\$ 16,65	R\$ 843.053,26
5.2	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	5350,80	R\$ 14,50	R\$ 18,60	R\$ 99.524,98
5.3	100759	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO (EMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERNIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2000, B	M2	1091,34	R\$ 37,85	R\$ 48,57	R\$ 53.006,58
5.4	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUI FUNDO PREPARADOR, AF_05/2011	M2	1459,00	R\$ 15,85	R\$ 20,34	R\$ 29.676,06
		SUBTOTAL					R\$ 1.025.240,58

Projetos - Perícias - Laudos - Avaliações

Inscritório: (17) 99632-6407


Facebook / email: meido.limaengenharia@gmail.com

Rua: Pernambuco, 1840 - Centro / Fernandópolis - SP



Eng. Aldo Vitor Meido / CREA/SP: 506.367.111-8
 E-mail: meido.limaengenharia@gmail.com / Fone: (17) 99632-6407

Item	CODIGO	Descrição dos Serviços de Engenharia	Unid.	Qtde.	Custo Unidade	Custo Unit. / BDI	Custo Total / BDI
6.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, HIDROSSANITÁRIAS E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO					
6.1	1301001060	AGENDUL TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7449,51	R\$ 20,56	R\$ 26,13	R\$ 194.655,69
6.2	1303005003	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7449,51	R\$ 61,84	R\$ 79,36	R\$ 591.193,11
7.0		INSTALAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	UN				R\$ 755.848,80
7.1	-	INSTALAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, MINIMO 664 KVA, MÓDULOS SOLARES DE NO MINIMO 55Wp, ESTRUTURA METALICA EM AÇO E ALUMINIO, COM SISTEMA DE MONITORAMENTO WIRELESS, GARANTIA DOS MÓDULOS SOLARES E INVERSOR DE NO MINIMO 15 ANOS, EQUIPAMENTOS CONTENDO SELO "4" DE EFICIÊNCIA DO INMETRO E CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SEM DIFERENCIADO 20 92%)		1,00	R\$ 2.207.037,72	R\$ 2.666.750,00	R\$ 2.666.750,00
8.0		COBERTURA					R\$ 2.666.750,00
8.1	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	7449,51	R\$ 50,92	R\$ 65,35	R\$ 486.825,47
8.2	94216	TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 ÁGUAS INCLUSIVE ÍÇAMENTO. AF_07/2019	M2	7449,51	R\$ 281,63	R\$ 361,44	R\$ 2.692.550,89
9.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 3.179.376,36
9.1	99814	LUBRIFICAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM LANTO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	7449,51	R\$ 1,52	R\$ 1,95	R\$ 14.526,54
							R\$ 14.526,54
							R\$ 6.030.348,71



Projetos - Perícias - Laudos - Avaliações
Escritório: (17) 99632-6407
Facebook / email: meiadoslimeengenharia@gmail.com
Rua: Pernambuco, 1840 - Centro / Fernandópolis - SP



Fernandópolis - SP, 19 de outubro de 2023.

ALDO VITOR

Assinado de forma digital por ALDO
VITOR MEIADO:21795628880
Dados: 2023.10.19 22:34:03 -03'00'

MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ 18.279.582/0001-52
Aldo Vitor Meiado – proprietário
RG. 33.209.592-7 SSP-SP
CPF. 217.956.288-80

CNPJ: 18.279.582/0001-52
Inscr. Munic.: 20.426
Inscr. Est.: 304.084.753.115
MEIADO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
Rua Pedro Zanata nº 149
Sala 01 - Parque das Nações
CEP: 15612-162
FERNANDÓPOLIS-SP

Eng. Aldo Vitor Meiado / CREA/SP: 506.367.111-8

E-mail: meiadoslimeengenharia@gmail.com / Fone: (17) 99632-6407

6